

19" Serverschrank IT Plus 24 HE / 25 HE, 600x600x1300, aktiv belüftet



SKU	20610
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit 1-2 Wochen
Belastbarkeit in kg	
HE/U	25
Breite/width	600
Tiefe/depth	600
Höhe/height	1300
kW	
Segmentation	

19" Schrank 24 HE / 25 HE

- montiert
- mit Ventilatoren
- Rahmen im Stecksystem
- zerlegbar
- Seitenwände abnehmbar
- Sichttür vorne (**Türanschlag rechts/links wahlweise möglich**)
- Volltür hinten (**Türanschlag rechts/links wahlweise möglich**)
- Drehhebelgriffe
- abschließbar
- tiefenverstellbare 19" Lochwinkel
- max. 19" Einbautiefe 400 mm
- Erdungssatz
- Dachmodul mit 2 Ventilatoren (erweiterbar), Kabeleinlass und Schaumstoffdichtung
- ohne Bodenmodul
- Doppellenklaufrollen mit Feststellern
- Gewicht inkl. Verpackung 96 kg (20 kg Verp.)