

Stromeinspeisung für Starline Track Busbar



SKU 400004

Produkt Verfügbarkeit

Belastbarkeit in kg

HE/U

Breite/width

Tiefe/depth

Höhe/height

kW

Segmentation

Eine komplett vorverkabelte Box, die am Anfang oder Ende der Schiene installiert wird. Kabelklemmen im Inneren der Box ermöglichen den Anschluss von Stromversorgungskabeln in Dimensionen bis zu 50 mm².

- Erhältlich als Ober-, Unter- oder Endeinspeisung
- Erhältlich als 4 oder 5-polige Version
- 100 A, 225 A, 400 A & 800 A mit 415 V