19" Starterline NET Rack Lochblechtüren 26 HE, 600x1000x1270

SKU	ST-S-6-10-26-LB
Produkt Verfügbarkeit	Lieferzeit auf Anfrage
Belastbarkeit in kg	800
HE/U	26
Breite/width	600
Tiefe/depth	1000
Höhe/height	1270
kW	
Segmentation	

19" Serverschrank Starterline NET

- 26 HE
- 19" Lochwinkel
- Lochblechtür vorne mit Drehriegelschloss und Dreipunkt-Verriegelung
- Lochblechtür vertikal 2-geteilt hinten mit Drehriegelschloss und Dreipunkt-Verriegelung
- Dachmodul mit Kabelauslass hinten
- Seitenwände abnehmbar
- Bodenmodul mit variablem Kabeleinlass (2 Öffnungen mit Schieberfunktion in Richtung Front- bzw. Rücktür)
- Erdungssatz
- Rollen, davon 2 mit Feststellern
- Pulverbeschichtung schwarz RAL 9005
- Abmessung: 600x1000x1270 (BxTxH)